

Data opracowania: 2021-05-14

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ZAPLECZA SANITARNO-SOCJALNEGO HALI SPORTOWEJ NA
SALE REHABILITACYJNĄ DLA UCZESTNIKÓW SION

Adres inwestycji: DZIAŁKA NR3/8 OBRĘB NR1 W BARTOSZYCACH UL.BEMA 35

Zamawiający: STOWARZYSZENIE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SION, UL.BEMA 51A 11-200
BARTOSZYCE

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

| | |
|------------|--|
| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 45261000-4 | Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty |
| 45262520-2 | Roboty murowe |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 45430000-0 | Pokrywanie podłóg i ścian |

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ZAPLECZA SANITARNO-SOCJALNEGO HALI SPORTOWEJ NA
SAŁĘ REHABILITACYJNĄ DLA UCZESTNIKÓW SION

Tabela przedmiaru robót

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość j.m. |
|----|------------------------|---------------|--|---------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Dział nr 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe] | | |
| 1 | KNR 4-01 0354-07 | | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2,0m2 (demontaż okna PCV) 1 | szt | 1,0000 1,00000 |
| 2 | KNR 4-01 0354-07 | | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2,0m2 -drzwi wewnętrzne 6 | szt | 6,0000 6,00000 |
| 3 | KNR 4-01 0354-05 | | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2,0m2 -drzwi z naświetlem 1,13*2,60 | m2 | 2,9380 2,93800 |
| 4 | KNR 4-01 0701-06 | | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o pow. ponad 5m2 na: ścianach, filarach pilastrach - skucie glazury (2,27*2,00)+(1,74*2,00)+(2,27*2,00)-0,90*2,00 (1,55*2,00)+(1,55*2,00)-0,9*2,00+(0,84*2,0) (2,69*2,00)+(3,11*2,00)-(0,90*2,00)+(1,88*2,00)+(4,02*2,00)+(0,12*2,00*4) (1,50*2,00)+(1,20*2,00) (0,95*2,00)+(1,50*2,00)+(1,0*2,00)+(3,14*2,00)+(3,39*2,00)+(0,20*2,00)+(0,50*2,00) | m2 | 66,1600 10,76000 6,08000 22,56000 5,40000 21,36000 |
| 5 | KNR 4-01 0348-03 | | Rozebranie ścianki z cegły grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (2,67*2,27)+(2,67*3,95-1,00*2,00)+(2,67*1,55-1,00*2,00)+(2,67*3,11-1,00*2,00)+(3,11*2,67-1,13*2,67)+(1,00*2,67)+(2,11*2,67)+(1,5*2,67)+(1,32*2,67)+(1,56*2,67-1,00*2,00) | m2 | 46,3345 46,33450 |
| 6 | KNR 4-01 0811-07 | | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 20,12 | m2 | 20,1200 20,12000 |
| 7 | KNR 4-01W 0804-08 | | Naprawa posadzek cementowych,cokolików, pęknięć posadzki cementowej i zerwanie posadzki. Zerwanie cokolika cementowego 3,95+2,88+0,57+0,12+0,12+2,37+0,5+0,1+0,12+0,1+1,75+1,56+1,75+0,45+0,12+0,45+0,5+0,57+1,55+0,57+0,12+0,12+0,57+1,53+2,69+2,69+1,0+0,98+0,12+0,12+1,0+0,98+0,95+1,00+0,12+1,00+0,95+2,11+0,12+2,11+1,88+3,11+4,02+0,40+0,28+0,30+0,28+3,29+3,39+3,5+0,5+2,65 | m | 63,9800 63,98000 |
| 8 | KNR 4-01 0427-06 | | Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych-poz.zastępcza rozebranie obudowy wentylacji z płyt g-k (0,74*0,35*2+0,35*0,30)*3 (0,35*0,40*2+0,35*0,30)*2 | m2 | 2,6390 1,86900 0,77000 |
| | | | Dział nr 2. Budowa ścianek działowych,osadzenie stolarki [CPV: 45262520-2 Roboty murowe] | | |
| 9 | KNR 4-01 0303-0200 | | Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów ceglami na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły | m2 | 7,2000 |
| 10 | KNR 2-02W 0127-03 | | Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego i z kształtek szklanych. Ścianki z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm (3,30*2,67)+(2,20*2,67)+(2,20*2,67-0,90*2,00)+(0,20*2,67)+(3,40*2,67)-(1,00*2,00-0,90*2,00) | 1 m2 | 28,1710 28,17100 |

2. Budowa ścianek działowych, osadzenie stolarki

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWIORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość j.m. |
|----|------------------------|---------------|--|---------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | KNR 2-02W 0132-05 | | Otworki w ścianach murowanych. Ułożenie nadproży prefabrykowanych 6,40 | 1 m | 6,4000 6,40000 |
| 12 | KNR 2-02W 1040-01 | | Drzwi i ścianki aluminiowe. Drzwi jednoskrzydłowe 0,90*2,00 | 1 m2 | 1,8000 1,80000 |
| 13 | KNR 2-02W 1025-03 | | Ościeżnice stalowe malowane. Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzno-lokalowych i wejściowych. do lokalu FD8 -80x200 2 | szt | 2,0000 2,00000 |
| 14 | KNR 2-02W 1025-03 | | Ościeżnice stalowe malowane. Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzno-lokalowych i wejściowych. do lokalu FD8 -90X200 4 | szt | 4,0000 4,00000 |
| 15 | KNR 2-02W 1022-01 | | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe pełne jednoskrzydłowe 80x200 2*2,00*0,80 | m2 | 3,2000 3,20000 |
| 16 | KNR 2-02W 1022-01 | | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe pełne jednoskrzydłowe 4*0,90*2,00 | 1 m2 | 7,2000 7,20000 |
| | | | Dział nr 3. Podłogi i posadzki, okładziny ścienne [CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian] | | |
| 17 | KNR 2-02 1102-02 | | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20mm, zatarte na gładko 20,12+2,5 | m2 | 22,6200 22,62000 |
| 18 | KNR 2-02W 1105-03 | | Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny 20,12+2,50 | 1 m2 | 22,6200 22,62000 |
| 19 | KNR 2-02W 1111-03 | | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kam. sztucz. na zapr. klej. układane metodą regul. i nieregularną. Płytki podłogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie klejowej. układane metodą regularną | 1 m2 | 20,1200 |
| 20 | KNR 2-02W 1115-02 | | Cokoliki z kamieni sztucznych. Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej 2,27+3,43+1,47+2,53 2,27+1,82+1,30+3,39+1,69 2,27+1,00+1,47+1,00 1,00+1,82+1,82+0,2 | 1 m | 30,7500 9,70000 10,47000 5,74000 4,84000 |
| 21 | KNR 2-02W 1123-0101 | | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz. z warstwą izolacyjną - rulonowe. na kleju dyspersyjnym szybkowiązącym 40,17+11,15 | 1 m2 | 51,3200 51,32000 |
| 22 | KNR 2-02W 1123-04 | | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wykładzin rulonowych | 1 m2 | 51,3200 |
| 23 | KNR 4-01W 0705-01 | | Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III na zamurowanych brzdach. Na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw. brzdę uprzednio. zamurowane ceglami lub dachówkami szer.pasów do 15cm -wapno suchogasz. 50,65 | m | 63,9800 50,65000 |
| 24 | KNR 4-01W 0716-02 | | Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie. Na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów. na ścianach płaskich o pow.podłogi ponad 5 m2 - wapno suchogaszzone 3,29*2,65*2 | m2 | 128,6490 17,43700 |

3. Podłogi i posadzki, okładziny ściennie

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość j.m. |
|----|------------------------|---------------|--|---------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 0,9*2,0*4*2 | | 14,40000 |
| | | | (2,27*2,65*2-0,90*2,00)*2 | | 20,46200 |
| | | | (2,60*2,65*2)-(0,90*2*2) | | 10,18000 |
| | | | 66,17 | | 66,17000 |
| 25 | KNR 2-02W 1105-0300 | | Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny | m2 | 65,0600 |
| | | | 65,06 | | 65,06000 |
| 26 | KNNR 2W 0803-02 | | Licowanie i okładziny powierzchni wewnętrznych. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej | m2 | 65,0600 |
| | | | (3,43+1,1+0,2+0,4+1,8+0,15+1,25)*2 | | 16,66000 |
| | | | (1,00+2,27+1,00+1,20+0,15)*2 | | 11,24000 |
| | | | (1,82+0,20+1,1+1,7+0,5+0,2+1,7)*2 | | 14,44000 |
| | | | (1,20+3,39+0,1+0,2+0,05+1,2+0,2)*2 | | 12,68000 |
| | | | (1,82+1,0+1,1+0,2+0,3+0,2+0,4)*2 | | 10,04000 |
| | | | Dział nr 4. Roboty wykończeniowe [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych] | | |
| 27 | KNR 2-02W 0830-04 | | Gładzie gipsowe. Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na ścianach z elementów prefabrykowanych. i betonów wylewanych | 1 m2 | 131,8700 |
| | | | 131,87 | | 131,87000 |
| 28 | KNR 2-02W 0830-06 | | Gładzie gipsowe. Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach z elementów prefabrykowanych. i betonów wylewanych | m2 | 71,4400 |
| | | | 71,44 | | 71,44000 |
| 29 | KNNR 2 1402-03 | | Malowanie podłóży i płyt gipsowych. Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną (dm3)dwukrotnie -ściany i sufity | m2 | 203,3100 |
| | | | 131,87+71,44 | | 203,31000 |
| 30 | KNR 4-01 0424-0500 | | Wycięcie otworu dla komina w dachu drewnianym - przewody wentylacyjne | msc | 8,0000 |
| | | | 8 | | 8,00000 |
| 31 | KNR 4-01 0424-0300 | | Wycięcie otworu dla komina w stropie strychowym -przewody wentylacyjne | msc | 8,0000 |
| | | | 8 | | 8,00000 |
| 32 | KNR 4-01 0322-0200 | | Obsadzenie w ścianach z cegły krutek wentylacyjnych -poz.zastępcza wykonanie przewodów wentylacyjnych rurami z kominkiem daszkiem z wyprowadzeniem ponad dach | szt | 8,0000 |
| | | | 8 | | 8,00000 |
| 33 | KNR 2-02W 2004-0100 | | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych. Obudowa 1-warstwowa na rusztach pojedynczych słupów 50-01-obudowa rur wentylacyjnych z ociepleniem wełną mineralną | m2 | 4,9000 |
| | | | 4,90 | | 4,90000 |
| 34 | KNR 4-01 0108-09 | | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 8,0000 |
| | | | 4 | | 4,00000 |
| 35 | KNR 4-01 0108-1 | | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; dodatek za każdy następny 1km | m3 | 8,0000 |
| | | | 4 | | 4,00000 |
| | | | Dział nr 5. Wymiana pokrycia dachu krytego blachą trapezową [CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty] | | |

5. Wymiana pokrycia dachu krytego blachą trapezową

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWIORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość j.m. |
|----|------------------------|---------------|--|------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36 | KNR 4-01W 0545-0200 | | Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku 109,62 | m2 | 109,6200 109,62000 |
| 37 | NNR 6 0537-0400 | | Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łątach 109,62 | m2 | 109,6200 109,62000 |
| 38 | NNR 1 0521-1000 | | Obróbki wywiewek kanalizacyjnych, w dachach krytych blachą, z blachy ocynkowanej grub. 0,50mm -poz.zastępcza obróbki z blachy stalowej ,powlekanej 8 | szt | 8,0000 8,00000 |
| 39 | KNR 4-01 0108-1100 | | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km -wywóz materiałów rozbiórkowych | m3 | 4,0000 |