PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Instalacja elektryczna - BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WSPOMAGANEJ SPOŁECZNOŚCI MIESZKANIOWEJ

Adres obiektu budowlanego: Bartoszyce ul. Kętrzyńska dz. nr 87/17

Zamawiający: STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SION, 11-200 BARTOSZYCE ULICA BEMA 55

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Instalacja elektryczna zewnętrzna [CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych]		
1	KNNR 5 0716-0300		Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych. Kabel o masie do 1,5kg/m YKXS 5x16	m	10,000
2	KNNR 5 0713-0300		Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel o masie do 3,0kg/m YKXS 5x16	m	6,000
3	KNNR 5 0707-0300		Układanie kabli w rowach kablowych - ręczne. Kabel o masie do 2,0kg/m, przykryty folią kalendrowaną z PCW - YKXS 5x16	m	20,000